



**ANKÜNDIGUNG EINER VERGABEBEKANNTMACHUNG
von Aufträgen im Offenen Verfahren**

OFFIZIELLE VERGABEBEKANNTMACHUNG

Auftraggeber:

Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim

Konrad-Adenauer-Straße 1, 91413 Neustadt a. d. Aisch

Tel.: 09161-92 1212; Fax: 09161-92 1060

- a) **Offenes Verfahren, VOB/A**
- b) **Ausführung von Bauleistungen**
Abbruch & Neubau Gymnasium Scheinfeld, Bauabschnitt 3
- c) **Auftragsgegenstand:**

NGS-3030 Entsorgung mineralischer Bauschutt + Erdaushub

Ausführungsfristen: Beginn 16.08.2022 Ende 26.08.2022

Zwischentermine: ---

Vergabe-ID: 157341

Bekanntmachung ID EU-Amtsblatt: 244389

Bekanntmachung ID Bayer. Staatsanzeiger: 241090

- Verwertung Erdaushub LAGA Z0 / Z1.2 (ca. 3.200 m³) ca. 5.500 t
- Entsorgung min. Bauschutt, enthaltend Z2 / RW2 7 DK I / DK II ca. 2.200 t
- Entsorgung Bauschutt Gussasphalt (ca. 25 m³) ca. 50 t

NGS-3040 Gerüstarbeiten

Ausführungsfristen: Beginn 26.09.2022 Ende 28.04.2023

Zwischentermine: ---

Vergabe-ID: 157346

Bekanntmachung ID EU-Amtsblatt: 244393

Bekanntmachung ID Bayer. Staatsanzeiger: 244394

- Fassadengerüst | Erstellen Abbauen Arbeits- & Schutzgerüst, W09, 4 Wo, Standgerüst längenorientiert ca. 1.900 m²
- Fassadengerüst | Erstellen Abbauen Arbeits- & Schutzgerüst, W09, 4 Wo, Standgerüst längenorientiert ca. 50 m²
- Belagsverbreiterungen wandseitig, Erstellen Abbauen B 0,3m ca. 640 m
- Innengeländer, Erstellen Abbauen ca. 750 m
- Dachfanggerüst, Erstellen Abbauen ca. 160 m
- Absetzpodest außen, Erstellen Abbauen H ca. 8 m 1 St
- Podeste innen, Erstellen Abbauen H ca. 1,20 m 2 St
- Treppenaufgänge, einläufig, Erstellen Abbauen H 4-10m 4 St
- Gebrauchsüberlassung Arbeits- und Schutzgerüste ca. 53.000 m²/ Wo

NGS-3060 Dachdeckungsarbeiten

Ausführungsfristen: Beginn 31.10.2022 Ende 16.12.2022

Zwischentermine: Fertigstellung Entwässerung: 04.11.2022

Vergabe-ID: 157347

Bekanntmachung ID EU-Amtsblatt: 244395

Bekanntmachung ID Bayer. Staatsanzeiger: 244396

- Metalldachdeckung aus Aluminium-Profiltafeln auf Holz-Konstruktion 1150 m²
- Kastenrinne Titanzink 160 m
- Absturzsicherung Seilsystem überfahrbar Edelstahl 100 m
- Regenfallrohr aus Titanzink 110 m

NGS-3140 Metallbauarbeiten - Stahltüren

Ausführungsfristen: Beginn 14.11.2022 Ende 19.05.2023

Zwischentermine: Einbau Schwellen vorab: 16.01.2023 - 20.01.2023

Vergabe-ID: 157348

Bekanntmachung ID EU-Amtsblatt: 244397

Bekanntmachung ID Bayer. Staatsanzeiger: 244398

- Stahlrohrrahmentür-Kombination 6115 x 3300 mm 1 St.
- Festverglasung Innen 2005 x 3050 mm 1 St.
- Stahlrohrrahmentür 1135 x 2260 mm 1 St.
- Stahlrohrrahmentür 1125 x 3050 mm 1 St.
- Stahlrohrrahmentür dicht 2500 x 2490 mm 1 St.
- Stahlrohrrahmentüre RS 1135 x 3050 mm 1 St.
- Stahlrohrrahmentüre RS 1135 x 2260 mm 1 St.
- Stahlrohrrahmentüre RS 2510 x 3050 mm 4 St.
- Stahlrohrrahmentüre T30-RS 800 x 1200 mm 1 St.
- Stahltüre 1135 x 2260 mm 1 St.
- Stahltüre T30 RS 1010 x 2260 mm 1 St.
- Stahltüre T30 RS 2010 x 2260 mm 1 St.
- Stahltüre T30 RS 1135 x 2260 mm 1 St.
- Stahltüre T30 RS 800 x 1200 mm 1 St.

NGS-3150 Metallbauarbeiten - Schlosser

Ausführungsfristen: Beginn 07.11.2022 Ende 01.09.2023

Zwischentermine: Fertigstellung Estrichabstellungen: 20.01.2023

Vergabe-ID: 157349

Bekanntmachung ID EU-Amtsblatt: 244399

Bekanntmachung ID Bayer. Staatsanzeiger: 244400

- Treppengeländer | Füllung Flachstahl B/D 50x12mm
+ Handlauf Edelstahl-Rundrohr Ø 42 x 3,2 mm, NL 5,0 kN/m² 2 St
- Seitenschutzgeländer | Füllung Flachstahl B/D 50x12mm 2 St
- Wandhandlauf | Edelstahl-Rundrohr Ø 42 x 3,2 mm schräg H 85 cm 8 St
- Edelstahl-Absturzeländer, H ca. 100cm, DG 3 St
- Einbauprofile ca. 34 m
- Schutzgeländer außen | Füllung Flachstahl 50 x10mm, Ober- Untergurt, H 900mm
+ Handlauf Edelstahl-Rundrohr Ø 42 x 3,2 mm 2 St
- Schutzgeländer außen | Füllung Flachstahl 50 x10mm, Ober- Untergurt, H 950mm
+ Türelement 1 St

- Handlauf Außentreppe | Flachstahlstütze 50/10mm, Edelstahlhandlauf, H 850mm 2 St
- Notleiteranlage | Steigleiter + Seitengeländer Stahlrechteckrohr 1 St
- Stahlkonstruktion | Mülleinhausung 1 St
- Einfahrtstor 2-flgl. Mensa 1 St

NGS-3210 Mobile Trennwand

Ausführungsfristen: Beginn 28.10.2022 Ende 28.04.2023

Zwischentermine: Vorlage Werkstattzeichnung 28.11.2022

Vergabe-ID: 157350

Bekanntmachung ID EU-Amtsblatt: 244401

Bekanntmachung ID Bayer. Staatsanzeiger: 244402

- Trennwandanlage, Einzelemente, 57dB, Bekl. Holzspanpl. HPL, D 100mm, Einzelementbreite 1.185 mm: 27 m²
- Zulage zu vorgenannter Position Akustikoberfläche Schallabsorption einseitig: 14 m²
- Zulage teilautomatische Bedienung mobile Trennwand: 1 St

NGS-3310 Elektro- und Fernmeldetechnik

Ausführungsfristen: Beginn 19.09.2022 Ende 08.09.2023

Zwischentermine: Baustrom: 19.09.2022 – 14.10.2022

Fassadeninstallation: 17.10.2022 – 04.11.2022

Elektrotrassen: 07.11.2022 – 02.12.2022

Rohinstallation in Trockenbauwänden: 05.12.2022 – 27.01.2023

Rohinstallation in Decken: 30.01.2023 – 24.03.2023

Montage Schaltschränke: 27.03.2023 – 21.04.2023

Fertiginstallation: 08.05.2023 – 28.07.2023

Abnahme und Programmierung: 31.07.2023 – 08.09.2023

Kabelzug Außenanlagen/Mastleuchten: 31.07.2023 – 08.09.2023

Vergabe-ID: 157352

Bekanntmachung ID EU-Amtsblatt: 244405

Bekanntmachung ID Bayer. Staatsanzeiger: 244406

- Unterverteiler als Stockwerksverteiler 4 Stück
- Leitungsschutzschalter 16A/B 1pol 91 Stück
- Leitungsschutzschalter 10A/C 1pol 90 Stück
- Leitungsschutzschalter 10A/B 1pol 35 Stück
- Kabelrinne 200/60 85 m
- Sammelhalter Kunststoff 1852 Stück
- Sammelhalter Stahl 1200 Stück
- Sammelhalter als Kabelbügel 1170 Stück
- Brüstungskanal Aluminium eloxiert 170x70 274 m
- NYM-J 3x1,5mm² ca. 6490 m
- NYM-J 5x1,5mm² ca. 4850 m
- NYM-J 3x2,5mm² ca. 5980 m
- EIB / KNX Datenbus – Kabel ca. 1500 m
- NHXH-J FE 3x1,5mm² E30 ca. 1500 m
- Geräte-Verbindungsdose in Hohlwänden 470 Stück
- LED Einlegeleuchten 85 Stück
- LED Tafelleuchten 17 Stück

• LED Einbauleuchten	136 Stück
• LED Pendelleuchten	51 Stück
• LED Feuchtraum Anbauleuchten	63 Stück
• Fangleitung für Blitzschutz	ca. 550 m
• Systemtelefone Wandmontage für Klassenzimmer	6 Stück
• Einbaulautsprecher für ELA Anlage	60 Stück
• Rauchmelder Streulicht Meldereinzelnennung für BMA	39 Stück
• Signalgeber akustisch für BMA	79 Stück
• J-Y(St)Y 2x2x0,8 rot für BMA	ca. 4240 m
• 19 Zoll Datenschrank 2000/800/800	1 Stück
• 19 Zoll Patchfeld 1HE	10 Stück
• Duplex-Datenkabel	ca. 11100 m
• Simplex-Datenkabel	ca. 4550 m
• J-Y(St)Y 2x2x0,8	ca. 2670 m
• Full HD Ultrakurzstanzbeamer mit Wandhalterung	5 Stück
• Beamerverkabelung mit HDMI / VGA / Audio	5 Stück
• Deckenlift für Beamer	1 Stück
• Einbauleinwand elektrisch für Beamer	1 Stück
• PV Anlage	1 Stück

NGS-3300 Aufzugsanlagen

Ausführungsfristen:	Beginn 09.01.2023	Ende 11.08.2023
Zwischentermine:	Vorlage Werkstattzeichnung	bis 24.10.2022
	Montage Aufzugsanlage	09.01.2023 - 20.01.2023
	Inbetriebnahme Aufzugsanlage	07.08.2023 - 11.08.2023

Vergabe-ID: 157351

Bekanntmachung ID EU-Amtsblatt: 244403

Bekanntmachung ID Bayer. Staatsanzeiger: 244404

- Aufzugsanlage 630kg 8 Personen, Schachtgröße BxT 1650x1880mm, Förderhöhe 4m, 2 Halte / Zugangsstellen barrierefrei 1 St

d) Angebote in Lose: Nein

e) Vergabeunterlagen:

Download unter: www.staatsanzeiger-eservices.de

f) Angebotseröffnung:

07.06.2022 ab 11.00 Uhr

g) Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind nicht zugelassen

h) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen
Zahlungen nach VOB/B

i) Rechtsform der Bietergemeinschaft
Siehe Verdingungsunterlagen

j) Mindestbedingungen

Für den Auftrag kommen nur Bieter in Betracht, die bereits Leistungen mit Erfolg ausgeführt haben, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind. Auf Verlangen der Vergabestelle sind für die Beurteilung der Eignung vorzulegen:

- Umsatz an Bauleistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren

- In den letzten 3 Geschäftsjahren ausgeführte vergleichbare Leistungen mit Angabe des Auftraggebers, der Ausführungsarten, der Ausführungszeit und der jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte
- Erklärung, dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestärkt wurde. Auf Verlangen wird der Insolvenzplan vorgelegt.
- Erklärung, dass für das Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §6e VOB/A vorliegen, die die Zuverlässigkeit in Frage stellen
- Eintragung in die Handwerksrolle oder die Registrierung bei der Industrie- und Handelskammer oder vergleichbaren Institutionen in den Ländern der Europäischen Union
- Angaben, ob für die geforderten Leistungen Nachunternehmer eingesetzt werden.
- Bescheinigung der Berufsgenossenschaft
- Bieter, die Ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, müssen eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorlegen.
- Weitere Bedingungen sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.

k) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 29.07.2022

l) Nachprüfstelle behaupteter Verstöße
Regierung von Mittelfranken, Promenade 27, 91552 Ansbach

Neustadt a. d. Aisch, den 26.04.2022
Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim
Landrat Helmut Weiß